



Abb. 11: Beispiel einer gesetzten Natursteinmauer in Gewann „Egg-Fluch“ (Juli 2000).

Kostenschätzung (lfm) zur Behebung des Sturmschadens (Gewann „Stalden“):

Kostenfaktoren:

- Baustelleneinrichtung (Bauwagen, Materiallagerung),
- Einbau von Spundwänden,
- Wurzelteller abtragen,
- Einbau von Blöcken zur Ufersicherung,
- Einbau der Sohl-Tondichtung,
- Fertigstellung des Dammkörpers.

Kostenkalkulation pro lfm:

• Kleinbagger mit Fahrer:	150 DM/h		
• Lohnansatz:	70 DM/h		
▪	Arbeitskraft:	4 h x 70 =	280 DM
	Bagger mit Fahrer:	4 h x 150 =	600 DM
Arbeitskosten pro lfm:			880 DM
• Material :	Naturstein-Blöcke	50DM/t; 1 t =	50 DM
	Bettungskies	60DM/m ³ ; 2m ³ =	120 DM
	Tondichtung		50 DM
Materialkosten pro lfm:			220 DM
• Kosten pro lfm:			1.100 DM